

Министерство образования и науки Российской Федерации


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Биологический институт
Кафедра лесного хозяйства и ландшафтного строительства

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК

Зав. каф. лесного хозяйства и
ландшафтного строительства

д-р биол. наук, профессор

 А.М. Данченко


« ____ » _____ 2016 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ НА ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ В КОРНИЛОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Черных Руслан Андреевич

Руководитель

 Н.О. Кискина

Автор работы

 Р.А. Черных

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок.....	7
1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду.....	7
1.3. Сведения из государственного лесного реестра с описанием границ лесного участка.....	8
II. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ	
2.1. Перечень предоставленных в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества, лесопарка	17
2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса.....	17
2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда.....	21
2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке.....	22
2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия.....	23
2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений	23
2.7. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка.....	24
III. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	
3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение.....	25
3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры	26
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ	
4.1. Характеристика территории лесного участка по классам пожарной	

	опасности.....	28
4.2.	Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и их территориальное размещение.....	30
4.3.	Сведения о наличии и потребности в пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами	35
4.4.	Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса.....	41
4.5.	Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ.....	42
4.6.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение.....	44
4.7.	Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении.....	44
4.8.	Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления.....	46
4.9.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению и их пространственное размещение, проектируемые виды и объёмы ухода за лесом при воспроизводстве лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода.....	52
4.10.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение.....	54

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1.	Характеристика водных объектов.....	56
5.2.	Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов.....	56
5.3.	Сведения о животном мире.....	58

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

6.1.	Заготовка древесины.....	59
6.1.1.	Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для экс-	

плуатационных, защитных лесов и особо защитных участков леса.....	59
6.1.2. Установленный объём заготовки древесины на участке.....	61
6.1.3. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины.....	66
6.1.4. Общие сведения о проектируемых ежегодных объемах заготовки древесины.....	75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	81
------------------------	-----------

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	82
--	-----------

Приложение № 1. Выпиской из государственного лесного реестра (договор аренды №53/04/08 от 02.12.2008г.).

Дополнительное соглашение № 1 от 25.01.2013г. к договору аренды частей лесного участка №53/04/08 от 02.12.2008г.

Дополнительное соглашение № 2 от 16.12.2013г. О внесении изменений в договор аренды частей лесного участка №53/04/08 от 02.12.2008г.

Дополнительное соглашение № 3 от 30.04.2015г. к договору аренды частей лесного участка №53/04/08 от 02.12.2008г.

ВВЕДЕНИЕ

Проект освоения лесов является важнейшим элементом арендных отношений в сфере лесопользования, направленный на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов в соответствии с разрешёнными видами. В соответствии со статьей 88 Лесного кодекса Российской Федерации лица, получившие лесные участки в аренду, составляют проект освоения лесов. Проект освоения лесов это документ, описывающий цели использования арендатором лесного участка взятого в аренду у арендодателя и будущие мероприятия, которые арендатор должен провести на участке.

Проект освоения лесов разрабатывается после государственной регистрации права аренды или постоянного бессрочного пользования, так как в проекте освоения в обязательном порядке указываются реквизиты правоустанавливающих документов на лесной участок и данные об их государственной регистрации. Проект освоения лесов разрабатывается лицом, использующим леса (или специализированной коммерческой организацией) на период десять лет для заготовки древесины и до десяти лет для остальных видов использования лесов. Период, на который разрабатывается проект, не должен превышать срок действия соответствующего лесохозяйственного регламента лесничества.

Проект освоения лесов подлежит государственной или муниципальной экспертизе. Целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану субъекта Российской Федерации и законодательству Российской Федерации, а также принципам рационального использования и сохранения биологического разнообразия лесов.

Цель работы:

Составить проект освоения лесов на части лесного участка, переданного Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Итатский лестранхоз» в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства в Корниловском лесничестве Томского района Томской области.

Задачи работы:

1. Проанализировать данные договора аренды лесного участка, таксационные описания, сведения государственного лесного реестра и проектной документации части лесного участка переданного в аренду;
2. Предоставить информацию о лесном участке, переданного в аренду;
3. Запроектировать мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов; по охране объектов животного мира, водных объектов;
4. Предоставить сведения по организации использования лесов для заготовки древесины.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект освоения лесов на частях лесного участка (далее по тексту лесной участок), переданных в аренду Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Итатский лестранхоз» по договору аренды частей лесного участка от 02 декабря 2008 г. № 53/04/08 (приложение № 1), дополнительным соглашением к договору аренды: от 25 января 2013 г. № 1, от 16 декабря 2013 г. № 2, от 30 апреля 2015 г. № 3, в связи с выполнением лесоустроительных работ в целях заготовки древесины, разработан в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ) и приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки».

Кроме того, при разработке проектных решений учтены требования Федеральных законов: «Лесной Кодекс РФ» от 04.12.2006 года № 200-ФЗ, от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», других нормативных актов по освоению лесов, а также лесохозяйственного регламента Корниловского лесничества Томской области.

Срок действия Проекта освоения лесов – с даты оформления положительного заключения государственной экспертизы в Департаменте лесного хозяйства Томской области до 31.12.2024г. (срок окончания действия лесохозяйственного регламента Корниловского лесничества Томской области).

Невыполнение Арендатором, осуществляющим использование лесов, Проекта освоения лесов и лесохозяйственного регламента является основанием для досрочного расторжения договора аренды (ст. 24 ЛК РФ).

1.1 Сведения о лице, использующем лесной участок

Таблица 1

Наименование пользователя (юридического, физического лица)	Вид использования лесов	Адрес юридического или физического лица	Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт	Дата, номер договора аренды (свидетельства о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком). Дата, номер регистрации права	Срок аренды, лет	Кадастровый номер лесного участка/ номер учетной записи в ГЛР
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз» (ООО «Итатский лестранхоз»)	Заготовка древесины, с ведением лесного хозяйства	Гагарина ул., д.79, с.Итатка, Томский район, Томская область, 634540	89539106210	Договор аренды от 02.12.2008 г. № 53/04/08. Зарегистрирован в регистрационном округе № 70 Управления Федеральной регистрационной службы по Томской области 26.12.2008, № 70-70-03/188/2008-328. Дополнительные соглашения, зарегистрированные в регистрационном округе № 70 Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Томской области: от 25.01.2013 № 1 27.03.2013 № 70-70-01/118/2013-420; от 16.12.2013 № 2 30.12.2013 г. № 70-70-01/316/2013-741; от 30.04.2015 г. № 3	До 28.11.2053 года с момента его регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Томской области	а) - / 1110-2008-11, б) - / 1111-2008-11, в) - / 1112-2008-11, г) - / 1113-2008-11

1.2. Сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, предоставившем лесной участок в аренду

Арендодателем является Департамент лесного хозяйства Томской области.

1.3. Сведения из государственного лесного реестра с описанием границ лесного участка

Части лесного участка общей площадью 2283 га, предоставленные в аренду, имеют:

а) часть лесного участка площадью 994 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 19, 20, 28, 29, 38; номер учетной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11;

б) часть лесного участка площадью 689 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 3, 4, 6, 7; номер учетной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11;

в) часть лесного участка площадью 367 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 23, 24; номер учетной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11;

г) часть лесного участка площадью 233 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, квартал 36; номер учетной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11.

Арендованный лесной участок не поставлен на кадастровый учет.

Границы частей лесного участка отражены в планах частей лесного участка, копии которых прилагаются.

План части лесного участка

Лист 1

Адрес (местоположение) Томская область, Томский район,
Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество,
урочище "Прикульское", кварталы 19, 20, 28, 29, 38


Вид (ы) разрешенного использования Заготовка древесины

Площадь 994 га

Особые отметки

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1:25 000



№ точки	Румб	Длина, м
0-1	СВ:60°	1447
1-2	СВ:12°	149
2-3	По западной стороне дороги	1105
3-4	ЮЗ:11°	418
4-5	По западной стороне дороги	466
5-6	По западной стороне дороги	336
6-7	По западной стороне дороги	193
7-8	По западной стороне дороги	730
8-9	По западной стороне дороги	58
9-10	По западной стороне дороги	148
10-11	По северной стороне дороги	64
11-12	По северной стороне дороги	1493
12-13	По западной стороне дороги	1086
13-14	СЗ:76°	29
14-15	ЮЗ:13°	2201
15-16	СЗ:76°	1098
16-17	СВ:14°	1717
17-18	СВ:14°	56
18-19	СВ:14°	153
19-20	По западной стороне дороги	58
20-21	По западной стороне дороги	215
21-22	СВ:14°	1634
22-23	СВ:12°	497
23-0	СВ:12°	545

Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11

Заверено:

Начальник Департамента
лесного хозяйства

Томской области Заблоцкий В.И. Дата 08.05.2015 Подпись



План части лесного участка

Лист 1

Адрес (местоположение) Томская область, Томский район,
Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество,
урочище "Прикульское", кварталы 3, 4, 6, 7


Вид (ы) разрешенного использования Заготовка древесины

Площадь 689 га

Особые отметки

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1:25 000




№ точки	Румб	Длина, м
0-1	СВ:74°	32
1-2	ЮВ:54°	179
2-3	СВ:89°	823
3-4	СВ:79°	812
4-5	СВ:56°	329
5-6	Ю:0°	367
6-7	ЮВ:1°	411
7-8	ЮЗ:27°	1656
8-9	СЗ:80°	451
9-10	По северной стороне дороги	291
10-11	ЮЗ:12°	742
11-12	ЮЗ:68°	166
12-13	ЮЗ:66°	387
13-14	ЮЗ:59°	70
14-15	ЮЗ:61°	159
15-16	ЮЗ:59°	146
16-17	ЮЗ:60°	67
17-18	ЮЗ:65°	292
18-19	ЮЗ:65°	81
19-20	ЮЗ:44°	699
20-21	СЗ:79°	502
21-22	СВ:50°	206
22-23	СЗ:30°	440
23-24	СВ:12°	1634
24-25	ЮВ:79°	735
25-26	По западной стороне дороги	22
26-27	По западной стороне дороги	16
27-28	По западной стороне дороги	16
28-29	По северной стороне дороги	159
29-30	По северной стороне дороги	118
30-31	По северной стороне дороги	65
31-32	По северной стороне дороги	23
32-33	По северной стороне дороги	10
33-34	По западной стороне дороги	334
34-0	СВ:12°	1353

Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11

Заверено:

Начальник Департамента
лесного хозяйства

Томской области Заблоцкий В.И. Дата 08.05.2016 Подпись  М.П.

План части лесного участка

Лист 1

Адрес (местоположение) Томская область, Томский район,
Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество,
урочище "Прикульское", кварталы 23, 24


Вид (ы) разрешенного использования Заготовка древесины

Площадь 367 га

Особые отметки

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1:25 000



Условные обозначения

- - граница района
- - дорога
- 23** - номер квартала
- 1 ○ - координаты части лесного участка

№ точки	Румб	Длина, м
0-1	По северной стороне дороги	935
1-2	По северной стороне дороги	364
2-3	СВ:82°	975
3-4	ЮЗ:4°	1977
4-5	СЗ:79°	1416
5-6	По северной стороне дороги	84
6-7	По северной стороне дороги	954
7-0	СВ:14°	1241

Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11

Заверено:

Начальник Департамента
лесного хозяйства

Томской области Заблоцкий В.И. Дата 08.05.2015 Подпись _____

(М.П.)

План части лесного участка

Лист 1

Адрес (местоположение) Томская область, Томский район,
Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество,
урочище "Прикульское", квартал 36


Вид (ы) разрешенного использования Заготовка древесины

Площадь 233 га

Особые отметки

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1:25 000



Условные обозначения


- - граница особозащитных полос
- ↔ ↔ ↔ - ЛЭП
- - дорога
- 36** - номер квартала
- 1 ○ - координаты части лесного участка

№ точки	Румб	Длина, м
0-1	ЮВ:76°	1080
1-2	ЮЗ:14°	683
2-3	ЮЗ:14°	32
3-4	ЮЗ:14°	511
4-5	ЮЗ:14°	74
5-6	ЮЗ:14°	116
6-7	ЮЗ:14°	59
7-8	ЮЗ:14°	723
8-9	СЗ:75°	629
9-10	СЗ:74°	131
10-11	СЗ:74°	77
11-12	СЗ:74°	126
12-13	СЗ:74°	68
13-14	СЗ:74°	54
14-15	СВ:14°	1519
15-16	СВ:14°	34
16-0	СВ:14°	612

Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11

Заверено:

Начальник Департамента
лесного хозяйства

Томской области Заблоцкий В.И. Дата 08.05.2016 Подпись  М.П.

II. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества, лесопарка

Годы последнего лесоустройства Корниловского лесничества Томской области – 1995, 2002, 2014 гг.

Год последнего лесоустройства арендованных частей лесного участка – 2014.

Таблица 2

Перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, лесотаксационных выделов

Наименование лесничества, участкового лесничества	Номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов	Общая площадь, га
1	2	3
Корниловском лес-во, Прикульское уч. лес-во, урочище «Прикульское»	3 (выд. 1 – 45),	167
	4 (выд. 1 – 50),	198
	6 (выд. 1 – 57),	213
	7 (выд. 1 – 36),	111
	19 (выд. 1 – 36),	142
	20 (выд. 1 – 44),	174
	23 (выд. 1 – 29),	125
	24 (выд. 1 – 26)	242
	28 (выд. 1 – 37),	197
	29 (выд. 1 – 55),	247
	36 (выд. 1 – 54),	233
	38 (выд. 1 – 33)	234
Итого		2283

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса


Подразделение лесов по целевому назначению произведено в соответствии со статьями 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации. Статьей 8 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ», статьей 1, пункт 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ» и приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 19.12.2007 г. № 498 (пункт 2) «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам», от 09.06.2011 г. № 221 «Об отнесении лесов на территории Томской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

Таблица 3

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на
защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

Целевое назначение лесов	Площадь, га	%%
1	2	3
Защитные леса, всего	63,6	2,8
В том числе:	-	-
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях	-	-
2) леса, расположенные в водоохранных зонах	56,0	2,5
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего	-	-
Из них:	-	-
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	-	-
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	7,6	0,3
в) зеленые зоны	-	-
в.1) лесопарковые зоны	-	-
г) городские леса	-	-
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов	-	-
4) ценные леса, итого	-	-
Из них:	-	-
а) государственные защитные лесные полосы	-	-
б) противозэрозионные леса	-	-
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	-	-
г) леса, имеющие научное или историческое значение	-	-
д) орехово-промысловые зоны	-	-
е) лесные плодовые насаждения	-	-
ж) ленточные боры	-	-
з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов	-	-
и) нерестоохраняемые полосы лесов	-	-
Эксплуатационные леса, всего	2219,4	97,2
Резервные леса, всего	-	-
Всего лесов	2283	100

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные и эксплуатационные



Распределение площади защитных лесов



Границы категорий защитных лесов и эксплуатационных лесов отражены на прилагаемой тематической лесной карте лесного участка.


Тематическая лесная карта
распределение площади лесного участка по видам
целевого назначения лесов на защитные (по их категориям),
эксплуатационные и резервные леса
на арендуемом ООО "Итатский леспромхоз"
лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области
Лесоустройство 2014 г.
Масштаб 1:25000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- защитные леса (защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д и автодорог)				
	- защитные леса (леса, расположенные в водоохранных зонах)				
	- эксплуатационные леса				
Г Р А Н И Ц Ы					
Района	Лесов II группы	Защитных полос	Таксационных выделов	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам
Особоохранительный лес	Водоохранных зон			Н О М Е Р А	
				кварталов	выделов
Д О Р О Г И				36	17
Лесные				ЛЭП	Ручьи



**Схема расположения
арендуемых участков**

Масштаб 1:200000



Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
на защитные, эксплуатационные и резервные

2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда

Таблица 4

Показатели	Площадь, га	%
1	2	3
1. Общая площадь земель лесного фонда	2283	100
2. Лесные земли – всего	2225,5	97,0
2.1. Покрытые лесной растительностью - всего	2055,2	90,0
2.1.1. В том числе лесные культуры	11,1	0,5
2.2. Не покрытые лесной растительностью - всего	170,3	7,5
в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры	-	-
лесные питомники, плантации	-	-
редины естественные	-	-
фонд лесовосстановления – всего	170,3	7,5
в том числе: гари	-	-
погибшие древостой	-	-
вырубки	153,2	6,7
прогалины, пустыри	17,1	0,8
3. Нелесные земли – всего	57,5	2,5
в том числе: пашни	-	-
сенокосы	-	-
пастбища, луга	-	-
воды	0,5	0,02
дороги, просеки	14,2	0,6
усадебные и пр.	-	-
болота	-	-
пески	-	-
прочие земли	42,8	1,9

В соответствии с выпиской из государственного лесного реестра от 21.05.2015 г. № 74-09-3409 (Приложение 1) на арендованном участке за период действия договора аренды от 02.12.2008 г. № 53/04/08 изменений не произошло.

Основная часть земель лесного фонда арендуемого участка занята землями, покрытыми лесной растительностью, - 2055,2 га (90,0%), которые представлены древостоями естественного происхождения.

Фонд лесовосстановления на арендуемом участке представлен рубками и прогалинами – 170,3 га (7,5%).

Под нелесными землями занято 2,5% общей площади участка (57,5 га).

Прочие земли представлены ЛЭП – 42,7 га и границами окружными – 0,1 га (1,9%).

2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке, переданном в аренду для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства, дана согласно Проектным документациям о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка, полученным при лесоустройстве частей лесного участка в 2014 г., в соответствии с выпиской из государственного лесного реестра (Приложение № 1).

Таблица 5

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке

Преобладающая порода	Площадь, га	Средние таксационные показатели						
		возраст, лет	класс бонитета	относительная полнота	запас насаждений на 1 га, м³		средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, м³	состав насаждения
					покрытых лесной растительностью	спелых и перестойных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по лесному участку Хозяйство – хвойное								
Сосна	11,1	32	1а,6	0,68	155	-	2,7	8,3С 0,9Ос 0,6Б 0,2К
Ель	59,5	93	2,8	0,49	165	204	1,8	4,4Е 3,5Б 1,3К 0,8П
Пихта	204,4	88	2,5	0,50	175	188	1,7	4,9П 1,9Б 1,7Е 1,1Ос 0,4К
Кедр	42,6	155	3,4	0,34	174	-	0,7	3,8К 3,1Е 2,0Б0,7Ос 0,4П
Итого	317,6	96	2,6	0,49	172	189	1,6	2,3Е 2,1Б 1,0К 0,9Ос 0,3С
Хозяйство – мягколиственное								
Берёза	378,2	66	2,4	0,55	139	148	1,6	6,4Б 1,9Ос 1,0Е 0,4П 0,3К
Осина	1359,4	48	2,2	0,52	133	194	2,3	7,6Ос 1,5Б 0,7П 0,1К 0,1Е
Итого	1737,6	52	2,2	0,53	134	182	2,1	6,4Ос 2,6Б 0,6П 0,3Е 0,1К
Всего	2055,2	59	2,3	0,52	140	183	2,1	5,5Ос 2,5Б 1,1П 0,6Е 0,3К + С

2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия

Особо охраняемых природных территорий и объектов, утвержденных в установленном порядке, а также планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия на арендуемом участке не имеется.

2.6 Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений

На лесном участке, переданном в аренду, могут произрастать редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу Томской области, виды которых и режим ограничений приведены в таблице 6.

Таблица 6

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений

Наименование лесничества, участкового лесничества	Номер лесного квартала	Перечень выделов	Площадь, га	Вид, порода	Установленные ограничения	Основание для охраны
1	2	3	4	5	6	7
Корниловское лесничествово, Прикульское участковое лесничествово	3-4, 6-7, 19-20, 23-24, 28-29, 36,38	-	2283	Кандык сибирский	Охрана мест обитания	Занесен в Красную книгу Российской Федерации
				Калипсо луковичная		
				Мятлик расставленный		Занесен в Красную книгу Томской области
				Чий сибирский		
				Кокушник длиннорогий		
				Химмарбия болотная		
				Гнездовка настоящая		
				Змеевик живородящий		
				Минуарция прямая		
				Водосбор сибирский		
				Воронец колосистый		
				Зверобой большой		
				Володушка многожилчатая		
				Сокольница семираздельная		
				Брунера сибирская		
				Жимолость татарская		
				Альфредия поникающая		
				Полынь Гмелина		
				Гроздовник виргинский		

				Пузырьник ломкий		
				Щитовник мужской		
				Миуроклада Максимовича		
				Ритидиум морщинистый		
				Земляника мускатная		
				Первоцвет крупночашечный		
				Дремлик зимовниковидный		
				Селезеночник очереднолистный		

2.7. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка

Таблица 7

На период	Общая площадь (га)	Лесные земли – всего (га)	В том числе покрытые лесной растительностью (га)
1	2	3	4
Заключения договора	2283	2225,5	2055,2
Завершения работы проекта	2283	2225,5	1862,5

Примечание: * - С учетом проведения работ по лесоустройству (Дополнительное соглашение от 30.04.2015 № 3)

На дату завершения работы проекта площадь лесных земель не изменится.

В результате реализации проекта всего будет вырублено 421 га спелых и перестойных лесных насаждений. На 63 га свежих вырубок и 165,3 га не покрытых лесной растительностью земель произойдет лесовосстановление.

III. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке и их пространственное размещение

Таблица 8

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке

Наименование объекта	Лесничество, участковое лесничество	№ квар- тала	№ вы- дела	Пло- щадь объек- та, га	Протя- жен- ность объекта, км	Харак- теристика объекта	Проекти- руемые меропри- ятия	Год прове- дения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Существующие объекты								
Дорога лесная	Корниловское лесничество, Прикульское уч.лесничество	3	44	0,5	1,0	Ширина 5 м	-	-
		4	49	0,5	1,1		-	-
		6	52	1,8	3,0	Ширина 6 м	-	-
		7	32	1,7	2,8		-	-
		19	34	1,7	3,4	Ширина 5 м	-	-
		20	43	0,9	1,8		-	-
		23	28	0,5	0,9		-	-
		24	26	0,2	0,6	Ширина 4 м	-	-
		28	36	0,8	1,6	Ширина 5 м	-	-
		29	50	0,6	1,3		-	-
		36	46	1,5	2,5	Ширина 6 м	-	-
			47	0,3	0,7	Ширина 4 м	-	-
		38	32	1,3	2,1	Ширина 6 м	-	-
Итого				12,3	22,8			
Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемые объекты								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объектами лесной инфраструктуры на лесном участке согласно Перечню, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2012 г. № 1283Р, являются лесные дороги, квартальные просеки и лесоустроительные знаки (квартальные столбы).

В соответствии со ст. 13, 29 ЛК РФ арендатор имеет право создавать дороги, лесные склады, вахтовые поселки и другие строения и сооружения.

После того как не будет надобность в объектах лесной инфраструктуры, они подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, рекультивации по лесохозяйственному направлению.

Существующие объекты лесной инфраструктуры показаны на тематической лесной карте, прилагаемой к проекту.

Проектируется расчистить 19 км заросших просек, в т. ч. 1,9 км ежегодно, получение ликвидной древесины при этом не намечается. Проектируется установить 30 квартальных столбов, в т. ч. 3 столба ежегодно.

3.2 Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры

На арендованном лесном участке 12,3 км лесных дорог, что является достаточным для ведения хозяйства. Лесовозные усы будут проектироваться по мере нарезания лесосек.

Тематическая лесная карта

существующих и проектируемых объектов
лесной инфраструктуры
на арендуемом ООО "Итатский лестранхоз"
лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области
Лесоустройство 2014 г.

Масштаб 1:25000





Схема расположения арендуемых участков

Масштаб 1:200000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ			ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ		
Района	Лесов II группы	Защитных полос	По кв. просекам	По кв. просекам	Условные и по естественным рубжам
Особозащитных полос	Водоохранных				
		лэп	Ручьи	36	17
ДОРОГИ					
Лесные					



IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

Мероприятия по охране и защите лесов направлены на охрану лесов от пожаров, от загрязнений и от иного негативного воздействия, а также на защиту от вредных организмов, на предупреждение их распространения, на их локализацию и ликвидацию.

Воспроизводству подлежат вырубленные, погибшие и поврежденные леса.

Невыполнение Арендатором, осуществляющим использование лесов, проекта освоения лесов в части охраны, защиты и воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды (ст. 51, 61 ЛК РФ).

4.1 Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности

В Томской области действуют региональные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды согласно Приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Степень опасности возникновения лесных пожаров на арендуемом участке лесного фонда оценивалась по указанной классификации природной пожарной опасности лесов.

Класс природной пожарной опасности определялся для лесных земель.

Таблица 9

Характеристика территории лесного участка по классам пожарной опасности, га

Лесничество, участковое лесничество	Площадь по классам пожарной опасности					Итого	Средний класс
	I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8
Корниловское лес-во, Прикульское уч.лес-во	172,2	-	199,5	1853,8	-	2225,5	III,7
%	7,7	-	9,0	83,3	-	100,0	

Леса арендуемого участка характеризуются средним классом пожарной опасности (III,7).

Распределение лесов арендуемой территории по классам пожарной опасности показано на тематической лесной карте, прилагаемой к проекту.

Тематическая лесная карта

классов пожарной опасности

на арендуемом ООО "Итатский лестранхоз"
лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области
Лесоустройство 2014 г.
Масштаб 1:25000





Схема расположения
арендуемых участков

Масштаб 1:200000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классы пожарной опасности				
1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
ГРАНИЦЫ			ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Района	Лесов II группы	Защитных полос	Таксационных выделов	По кв. просекам
Особоохраняемых зон	Водоохраняемых зон			Условные и по естественным рубежам
ДОРОГИ			НОМЕРА	
Лесные			кварталов	выделов
			36	17
			ЛЭП	Ручьи

4.2 Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, и их территориальное размещение

Основным договором аренды на арендатора возложена обязанность укомплектования противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами.

При установлении жаркой погоды в лесах необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Бытовые отходы собираются в специально отведённом месте в металлический контейнер и по окончании работ вывозятся на полигон для отходов в п. Итатка.

В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу (Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Томской области) и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Устройство противопожарных минерализованных полос проектируется вдоль существующих дорог по выделам с высоким классом пожарной опасности.

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, не проектируется в связи с незначительной их потребностью в соответствии с действующими нормативами (0,002 км) и хорошо развитой инфраструктурой на арендуемом участке.

Местоположение проектируемых мероприятий, объектов отражено на тематической лесной карте.

Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве (ст. 53 Водного кодекса РФ).

4.3 Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря и др. на лесных участках в соответствии с действующими нормативами

Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) находится в с. Итатка, ул. Гагарина, д. 79 (1-10 км от участка).

Доставка пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря до участка будет осуществляться по лесным дорогам.

Вид и количество приобретаемого инвентаря и оборудования для устройства пункта сосредоточения установлены на основании действующих нормативов и норм, исходя из площади арендованного участка в многолесном субъекте РФ – 2283га.


Таблица 10

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

Объект противо- пожарного обустрой- ства	Виды мероприятий	Лесничество, участковое лесничество	№ квар- тала	№ вы- дела	Ед. изм.	Потребность в соответствии с действую- щими нормативами	Имеется в наличии	Проектируемый объем мероприятий	
								всего	ежегодный объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арендуе- мый лесной участок	1. Мероприятия по предупреж- дению возникновения лесных пожаров	Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во							
	1.1. Лесопожарная пропаганда								
	1.1.1. Установка противопожарных аншлагов		36	1	шт	0,009	1	-	Постоянно действующий
	1.1.2. Проведение инструктажа персонала				чел	Все работающие	-	Регулярно	
	2. Противопожарное обустройство лесов								
	2.1. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (площадка для разворота пожарной техники)		6	23	шт	0,024	1	-	Постоянно действующий
	2.2. Устройство противопожарных минерализованных полос		28	28, 31	км	0,044	8,39	-	-
			29	19, 23					
			36	34, 36					
			38	2, 5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во	28	28, 31	км	0,044	-	83,9	8,39
			29	19, 23					
			36	34, 36					
			38	2, 5					
	3. Создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров								
	3.1. Строительство, реконструкция и эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря		с. Итатка, ул. Гагарина, д. 79		шт.	0,003	1	-	Постоянно действующий

Томской области
Лесоустройство 2014 г.
Масштаб 1:25000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ					
Объекты противопожарного назначения					
Асфальт	Противопожарные минерализованные полосы	Площадь для разворота пожарной техники			
ГРАНИЦЫ			ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ		
Района	Лесов II группы	Защитных полос	Таксационных выделов	По кв. просекам	Условные и по естественным рубежам
Особоохранительных полос	Водоохранная зона			НОМЕРА	
				кварталов	выделов
ДОРОГИ				36	17
Лесные				ЛЭП	Ручьи

ЭКСПЛИКАЦИЯ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА	№№	УРОЧИЩЕ
1	Томско-Обское		
2	Егоровское		
3	Прикульское		
4	Северо-Алтайское		
		1	Северо-Алтайское
		2	Томское
		3	Корниловское

Тематическая лесная карта

Места расположения пожарной техники,
оборудования, снаряжения, инвентаря
на арендуемом ООО "Итатский леспранхоз"
лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области

Масштаб 1:350 000




Таблица 11

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке

Наименование	Ед. изм.	В соответствии с действующими нормативами	Имеется в наличии	Проектируется приобретение, аренда, изготовление
1	2	3	4	5
1. Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарнотехнического вооружения (за исключением спасательного оборудования))	шт.	1	1	-
2. Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарнотехническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	1	1	-
3. Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	шт.	1	1	-
4. Пожарное оборудование:				
4.1. Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог.м.	100	100	-
5. Пожарный инструмент:				
5.1. Воздуходувки	шт.	1	1	-
5.2. Бензопилы	шт.	2	2	-
5.3. Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	5	5	-
5.4. Топоры	шт.	1	1	-
5.5. Лопаты	шт.	5	5	-
5.6. Емкость для доставки воды объемом 10-15л	шт.	1	1	-
6. Системы связи и оповещения:				
6.1. Электрмегафоны	шт.	1	1	-
7. Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:				
7.1. Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров		
7.2. Аптечка первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров		

7.3. Индивидуальные перевязочные пакеты	шт.	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров		
8. Огнетушащие вещества:				
8.1. Смачиватели, пенообразователи	кг	5	5	-
9. Дополнительные:				
9.1. Зажигательные аппараты	шт.	1	1	-
9.2. Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	1	1	-

4.4 Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса

Сведений о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий нет.

Погибших и поврежденных лесных насаждений на арендуемой территории не выявлено.

В случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений Арендатор обязан в 5^и-дневный срок, с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом Арендодателя с целью уточнения состояния лесных насаждений и решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

4.5 Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ

На лесном участке, предоставленном в аренду, санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендатором на основании проекта освоения лесов.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом требований правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в установленном лесным законодательством порядке.

В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые вредители).

Все предусмотренные проектом технологические мероприятия позволят сохранить окружающую территорию в чистом и незахламленном состоянии, повреждения лесных экосистем не произойдет.

4.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение

Очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса не выявлено, поэтому мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия не проектируются.

4.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

Требования к лесовосстановлению вырубленных, погибших, поврежденных лесов определены статьей 62 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами лесовосстановления, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления».

Таблица 12

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

Категория земель фонда лесовосстановления	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га
1	2	3	4	5
Вырубка	Корниловское лесничество, Прикульское уч. лес-во	3	20	1,2
			23	1,3
			30	7,2
			34	5,1
Прогалина		4	1	0,4
			2	0,4
			18	0,8
			32	2,0
Вырубка		6	1	4,1
Прогалина			10	1,4
Вырубка			13	1,8
Прогалина			15	1,2
			18	0,7
			21	0,7
			23	0,1
			25	1,1
			29	2,7
			30	0,9
Вырубка			36	1,4
Прогалина			45	0,1
			46	0,5
			49	0,7
			Вырубка	56
			57	0,6

		7	14	4,2
			34	5,2
Прогалина		19	3	0,6
Вырубка	4		5,5	
	Корниловское лесничество, Прикульское уч. лес-во		8	1,6
			10	3,0
			12	2,8
			21	3,4
			22	3,6
			36	0,8
	20		6	2,9
		9	7,7	
		15	6,8	
		17	2,0	
		30	2,5	
		36	4,1	
	23	2	0,7	
		7	3,3	
25		5,5		
24	1	3,5		
	4	3,1		
	9	0,6		
	13	6,0		
	20	6,1		
	22	7,0		
28	19	0,3		
	25	0,9		
	34	0,2		
	35	6,4		
29	25	1,7		
	30	3,5		
	38	0,3		
	42	1,7		
	45	1,8		
	52	1,9		
	55	0,4		
36	3	0,5		
	5	3,0		
	33	0,9		
	38	1,3		
	43	0,2		
	49	0,4		
	50	0,3		
	51	0,2		

			53	2,3
Вырубка	Корниловское лесничество, Прикульское уч. лес-во	38	7	4,3
			15	5,7
			16	2,1
Итого				170,3

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

4.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления

Согласно Правилам, утвержденным Приказом МПР Российской Федерации от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления», лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Способы лесовосстановления не покрытых лесной растительностью или иных пригодных для лесовосстановления земель определяются в зависимости от состояния на них жизнеспособного подроста и молодняка ценных лесных древесных пород.

4.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению и их пространственное размещение, проектируемые виды и объёмы ухода за лесом при воспроизводстве лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода

Таблица 13

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению

Категория земель фонда лесовосста- новления	Лесничество, участковое лесничество	№ квар- тала	№ вы- дела	Пло- щадь, га	Способ лесовосста- новления
1	2	3	4	5	6
Вырубка	Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во	3	20	1,2	Естественный
			23	1,3	-“-
			30	7,2	-“-
			34	5,1	-“-
Прогалина		4	1	0,4	-“-
			2	0,4	-“-
			18	0,8	-“-
			32	2,0	-“-
Вырубка		6	1	4,1	-“-
Прогалина			10	1,4	-“-

Вырубка				13	1,8	-“-	
Прогалина				15	1,2	-“-	
Прогалина				18	0,7	Естественный	
				21	0,7	-“-	
				23	0,1	-“-	
				25	1,1	-“-	
				29	2,7	-“-	
				30	0,9	-“-	
				Вырубка	36	1,4	-“-
Прогалина					45	0,1	-“-
					46	0,5	-“-
				49	0,7	-“-	
Вырубка				56	1,1	Комбинированный	
				57	0,6	-“-	
				7	14	4,2	Естественный
34					5,2	-“-	
Прогалина				19	3	0,6	-“-
Вырубка					4	5,5	-“-
					8	1,6	-“-
					10	3,0	-“-
					12	2,8	-“-
					21	3,4	-“-
					22	3,6	-“-
					36	0,8	Искусственный
				20	6	2,9	Естественный
9					7,7	-“-	
15					6,8	-“-	
17					2,0	-“-	
30					2,5	-“-	
36					4,1	-“-	
23				2	0,7	-“-	
				7	3,3	-“-	
				25	5,5	-“-	
24				1	3,5	-“-	
				4	3,1	-“-	
				9	0,6	-“-	
				13	6,0	-“-	
Прогалина				28	20	6,1	-“-
					22	7,0	-“-
					19	0,3	-“-
25					0,9	-“-	
Вырубка				29	34	0,2	-“-
					35	6,4	-“-
				25	1,7	-“-	
30				3,5	-“-		
Прогалина		38	0,3	Естественный			
		42	1,7	-“-			
Вырубка		45	1,8	-“-			
		52	1,9	Комбинированный			
		55	0,4	-“-			
Прогалина	36	3	0,5	Естественный			
		5	3,0	-“-			
		33	0,9	-“-			

			38	1,3	-“-	
Вырубка			43	0,2	-“-	
			49	0,4	-“-	
			50	0,3	-“-	
			51	0,2	Комбинированный	
			53	2,3	Естественный	
			38	7	4,3	-“-
				15	5,7	-“-
				16	2,1	-“-
Итого				170,3		

Таблица 14
площадь, га

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления

Категории фонда лесовосстановления	Искусственное лесовосстановление			Комбини- рованное лесовос- становление	Естест- венное лесовос- становление	Всего
	итого	в т.ч. посев	в т.ч. посадка			
1	2	3	4	5	6	7
Прогалина	-	-	-	-	17,1	17,1
Вырубки	0,8	-	-	4,2	148,2	153,2
Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода*	118,0	-	-	211,3	91,7	421,0
Итого	118,8	-	-	215,5	257,0	591,3

Примечание: * - С 01.01.2016 по 31.12.2024 гг.

Выбор метода искусственного лесовосстановления зависит от условий местопроизрастания в каждом конкретном выделе и определяется Арендатором.

Рассчитанный ежегодный объем по способам лесовосстановления составляет: искусственное лесовосстановление – 12,4 га, комбинированное лесовосстановление – 22,4 га, естественное лесовосстановление – 26,8 га.

Проектируемые способы лесовосстановления отражены на тематической лесной карте.

4.10 Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение

Насаждений, нуждающихся в рубках ухода, не связанных с заготовкой древесины, на лесном участке нет.

Тематическая лесная карта

лесотаксационных выделов, в которых
проектируются мероприятия по лесовосстановлению
на арендуемом ООО "Итатский лестранхоз"
лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области
Лесоустройство 2014 г.
Масштаб 1:25000





Схема расположения арендуемых участков

Масштаб 1:200000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Способы лесовосстановления					
	- естественное лесовосстановление				
	- комбинированное лесовосстановление				
	- искусственное лесовосстановление				
ГРАНИЦЫ			ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ		
Района	Лесов II группы	Защитных полос	Таксационных выделов	По кв. просекам	Условные и по естественным рубкам
Особозащитных зон	Водоохранных зон				
НОМЕРА					
ДОРОГИ			кварталов		
			выделов		
Лесные			36		
			лзп		
			ручьи		

Асиновский район

Асиновский район

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1 Характеристика водных объектов

По участку протекают ручьи общей протяженностью 5,8 км, вдоль которых выделены водоохранные зоны шириной 50 м по каждому берегу.

Ручьи имеют ярко выраженный равнинный характер: медленное течение, большую извилистость.

Значительный подъем воды наблюдается в весеннее половодье и быстрый спад её в середине лета.

Ручьи питаются как атмосферными осадками, так и грунтовыми водами; зимой они получают устойчивое грунтовое питание.

5.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы шириной 50 м, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно части 1 статьи 104 ЛК РФ в водоохранных зонах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

Организация движения техники по площади работ предполагает минимальное пересечение водных объектов.

Заготовка древесины в основном предполагается в зимний период, поэтому переправы не потребуют специальной подготовки, благодаря большой глубине промерзания.

Применение древесины и других конструктивных материалов, которые увеличивают крепость льда и одновременно захламляют водотоки, не планируется.

Устройство стоянок бригад, размещение складов ГСМ, складирование мусора и отходов в водоохранной зоне ручья производиться не будет.

5.3. Сведения о животном мире

Животный мир соответствует положению района в пределах таежной зоны и состоит из различных групп позвоночных и беспозвоночных животных, связанных в своей жизни с разнообразными местами обитания.

Характерными представителями фауны из позвоночных являются лось, бурый медведь, рысь, лисица. Обитают пушные звери – соболь, белка, заяц-беляк, колонок, бурундук, ласка. Из птиц в тайге встречаются коршун, ястреб-тетеревятник, филин, сова. Широко распространены куриные – глухарь, тетерев, рябчик. Воробьиные представлены большим количеством зерноядных и насекомоядных – кедровка, снегирь, щегол, дятел, синица, дрозд и др. Из перелётных птиц встречаются различные виды уток, гуси, журавли. С наступлением осени в тайге остаются лишь оседлые птицы.

Из беспозвоночных животных наиболее многочисленными являются насекомые, многие из которых являются вредителями леса. Одни существуют за счет живого леса, вызывая его ослабление, а иногда и гибель, другие завершают начатое первичными вредителями: короеды, усачи.

Опасным вредителем хвойных лесов является сибирский шелкопряд, гусеницы которого питаются хвоей пихты и кедра.

Широко распространен рыжий муравей.

Из кровососущих насекомых, развивающихся летом, распространены комары, мошка и слепни.

Размещение лесных биотопов по их общей продуктивности, в порядке убывания, выглядит следующим образом: ельники пойменные, кедровники, сосняки мохово-лишайниковые и зеленомошные, березовые мшистые и сфагновые леса, осинники.

Участок входит в зону пролета целого ряда редких и исчезающих видов птиц, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Томской области.

Специальных обследований животного мира конкретно на территории переданного в аренду лесного участка не проводилось.

При условии выполнения Арендатором проектных решений, существенного ущерба объектам животного мира и среде их обитания нанесено не будет.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

6.1. Заготовка древесины

В соответствии со статьей 29 Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

Заготовка древесины осуществляется в форме выборочных или сплошных рубок.

6.1.1. Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных участков лесов

Леса на арендуемом лесном участке по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные.

Возрасты рубок лесных насаждений установлены в соответствии с приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 г. № 37 «Об установлении возрастов рубок», от 06.10.2008 г. № 283 «О внесении дополнений в приказ Рослесхоза от 19.02.2008 г. № 37» и от 21.06.2010 № 246 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 г. № 37 «Об установлении возрастов рубок» и лесохозяйственным регламентом Корниловского лесничества Томской области.

Таблица 15

Возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений
для защитных лесов и особо защитных участков лесов
(возрасты лесных насаждений, установленные для заготовки древесины определенной товарной
структуры, и возрасты спелости лесных насаждений в соответствии с лесохозяйственным
регламентом)
числитель – класс возраста; знаменатель – возраст, лет

Целевое назначение лесов	Хозсекция, порода	Класс бонитета	Возраст рубки
1	2	3	4
Защитные леса и особо защитные участки лесов:			
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях	-	-	-

леса, расположенные в водоохранных зонах	Еловая, ель	IV и ниже	<u>VIII</u> 141-160
	Пихтовая, пихта	все	<u>VI</u> 101-120
	Березовая, береза	все	<u>VIII</u> 71-80
	Осиновая, осина	все	<u>VII</u> 61-70
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:	-	-	-
леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	-	-	-
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Осиновая, осина	все	<u>VII</u> 61-70
зеленые зоны	-	-	-
лесопарковые зоны	-	-	-
городские леса	-	-	-
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов	-	-	-
ценные леса:			
государственные защитные лесные полосы	-	-	-
противоэрозионные леса	-	-	-
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	-	-	-
леса, имеющие научное или историческое значение	-	-	-
орехово-промысловые зоны	-	-	-
лесные плодовые насаждения	-	-	-
ленточные боры	-	-	-
запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	-	-	-
нерестоохранные полосы лесов	-	-	-
Эксплуатационные леса	Сосновая, сосна	III и выше	<u>VI</u> 101-120
	Еловая, ель	III и выше	<u>VI</u> 101-120
	Еловая, ель	IV и ниже	<u>VII</u> 121-140
	Пихтовая, пихта	все	<u>V</u> 81-100
	Кедровая, кедр	все	<u>VI</u> 201-240
	Березовая, береза	все	<u>VII</u> 61-70
	Осиновая, осина	все	<u>VI</u> 51-60

6.1.2 Установленный объём заготовки древесины на участке

Среднегодовой объём заготовки древесины на участке согласно дополнительному соглашению от 30 апреля 2015 г. № 3 к договору аренды от 02 декабря 2008 г. № 53/04/08 г. составляет 7054 м³ (ликвид) в эксплуатационных лесах, в том числе сплошные рубки спелых и перестойных насаждений – 7046 м³, из них по хвойному и мягколиственному хозяйствам – 626 м³ и 6420 м³ соответственно, выборочные рубки, включая уход за лесами, – 8 м³.

Заготовка древесины регламентируется «Правилами заготовки древесины» и осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества (лесопарка) по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам.

Сплошные рубки в эксплуатационных лесах

Состав лесных насаждений по преобладающим породам	Предельная ширина лесосеки, м	Предельная площадь лесосек, га	Срок примыкания, лет
1	2	3	4
Западно-Сибирский южно-таёжный лесной район			
Сосна, лиственница	300	30	4
Ель, пихта	300	30	4
Береза, осина	500	50	2

Рубки ухода

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом приведены в таблице 16.

Таблица 16

Виды рубок ухода	Возраст, лет	
	хвойных	лиственных
1	2	3
Прореживания	41-60	21-40
Проходные рубки	61-100	41-50

Нормативы режима рубок ухода приведены в таблице 17.

Таблица 17

Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях равнинных лесов

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Прореживание		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			минимальная сомкнутость крон до ухода	интенсивность рубки, % по запасу	минимальная сомкнутость крон до ухода	интенсивность рубки, % по запасу	

			после ухода	повторяе- мость (лет)	после ухода	повторяе- мость (лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Южно-таежные леса							
Лиственные с участием сосны до 3 единиц в составе	Разнотравная, зеленомошная	7-15	0,8 0,6	30-50 10-15	0,8 0,7	25-30 10-15	(6-9) С (1-4) Б,Ос
Смешанные сосново- лиственные (с участием сосны 4-6 ед.)	Разнотравная, зеленомошная	10-15	0,9 0,7	15-30 10-15	0,9 0,7	15-25 20	(7-10) С (0-3) Б
Сосновые с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная, долгомошная	15-20	0,9 0,7	15-25 15-20	0,9 0,8	15-20 20-25	(8-10) С (0-2) Б

При проведении рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

6.1.3. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины

Таблица 18

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины

Лесничество, участковое лесничество	№ квар- тала	№ вы- дела	Преоб- ладающая порода	Пло- щадь, га	Запас м³		Форма, вид рубки	Выру- баемый запас (ликвид)	% выборки (для выборочных рубок)	Рекомендуемые способы лесовос- становления
					на 1 га	на выделе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационные леса										
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во	6	26	Сосна	1,3	420	546	Выборочная, прореживание	120	25	-
Итого выборочных рубок				1,3	-	546		120	-	
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во	3	1	Осина	3,6	240	864	Сплошная	760	88	Искусственное
		3	Береза	2	140	280	-"	246	-	-"
		4	Осина	7,5	240	1800	-"	1584	-	-"
		5	Осина	4,6	100	460	-"	405	-	-"
		6	Береза	5,3	130	689	-"	606	-	Естественное
		7	Береза	0,7	130	91	-"	80	-	-"
		8	Осина	22,6	230	5198	-"	4574	-	Искусственное
		12	Пихта	3,8	230	874	-"	769	-	-"
		16	Пихта	0,6	230	138	-"	121	-	-"
		18	Осина	0,9	260	234	-"	206	-	Комбинированное
		19	Пихта	0,7	230	161	-"	142	-	Искусственное
		21	Осина	8,5	190	1615	-"	1421	-	Естественное

Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		25	Осина	5,1	220	1122	Сплошная	987	-	Комбинированное
		27	Осина	4,9	190	931	-"	819	-	-"
		28	Осина	2,1	170	357	-"	314	-	Искусственное
		31	Пихта	1,8	190	342	-"	301	-	-"
		32	Осина	1,6	170	272	-"	239	-	-"
		36	Осина	12,6	210	2646	-"	2328	-	Естественное
		37	Береза	2,9	110	319	-"	281	-	-"
		39	Осина	10,6	260	2756	-"	2425	-	Комбинированное
		40	Пихта	6	190	1140	-"	1003	-	Искусственное
		41	Осина	0,7	140	98	-"	86	-	-"
		42	Осина	2,5	210	525	-"	462	-	-"
	4	3	Осина	7,2	230	1656	-"	1457	-	-"
		4	Береза	2	140	280	-"	246	-	-"
		5	Осина	10	280	2800	-"	2464	-	-"
		6	Осина	1,4	190	266	-"	234	-	Комбинированное
		7	Пихта	1	210	210	-"	185	-	Искусственное
		9	Пихта	0,8	210	168	-"	148	-	-"
		15	Пихта	1	210	210	-"	185	-	-"
		16	Осина	4,1	240	984	-"	866	-	-"
		17	Осина	27,1	210	5691	-"	5008	-	-"
		21	Пихта	4,9	190	931	-"	819	-	-"
		23	Осина	8,9	150	1335	-"	1175	-	Естественное
		25	Осина	2,6	100	260	-"	229	-	Искусственное
		26	Осина	4,5	100	450	-"	396	-	Естественное
		28	Пихта	0,3	190	57	-"	50	-	Искусственное
		29	Осина	2,1	150	315	-"	277	-	Комбинированное
		30	Осина	3,8	240	912	-"	803	-	Естественное
		31	Осина	3	280	840	-"	739	-	-"

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		33	Осина	5	220	1100	Сплошная	968	-	Естественное
		34	Береза	0,6	140	84	-"-	74	-	-"-
		36	Осина	4,8	190	912	-"-	803	-	-"-
		37	Осина	2,7	150	405	-"-	356	-	-"-
		38	Осина	3	190	570	-"-	502	-	Искусственное
		40	Осина	5,4	210	1134	-"-	998	-	Комбинированное
		41	Осина	2	220	440	-"-	387	-	Естественное
		47	Осина	5,7	160	912	-"-	803	-	Искусственное
	6	2	Осина	0,8	240	192	-"-	169	-	Комбинированное
		3	Осина	14,6	200	2920	-"-	2570	-	-"-
		4	Осина	6,2	260	1612	-"-	1419	-	-"-
		5	Осина	4,7	160	752	-"-	662	-	Искусственное
		7	Осина	3,9	150	585	-"-	515	-	-"-
		11	Пихта	1,1	190	209	-"-	184	-	-"-
		12	Осина	42,7	280	11956	-"-	10521	-	-"-
		14	Осина	5,4	160	864	-"-	760	-	Комбинированное
		24	Береза	2,2	110	242	-"-	213	-	Естественное
		27	Осина	1,7	150	255	-"-	224	-	Комбинированное
		28	Осина	4,8	170	816	-"-	718	-	-"-
		31	Осина	1,9	170	323	-"-	284	-	-"-
		33	Осина	22,6	260	5876	-"-	5171	-	-"-
		34	Осина	0,6	80	48	-"-	42	-	-"-
		37	Осина	8,2	220	1804	-"-	1588	-	-"-
		41	Осина	5,9	140	826	-"-	727	-	-"-
	7	2	Осина	4,5	170	765	-"-	673	-	-"-
		3	Осина	10,3	280	2884	-"-	2538	-	Искусственное
		4	Осина	3,8	190	722	-"-	635	-	-"-
		5	Осина	6,6	240	1584	-"-	1394	-	-"-

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		10	Осина	1,5	220	330	Сплошная	290	-	Естественное
		12	Осина	0,9	140	126	-"	111	-	Искусственное
		15	Осина	1,5	190	285	-"	251	-	-"
		16	Осина	2,2	240	528	-"	465	-	Комбинированное
		17	Пихта	9,1	190	1729	-"	1522	-	Искусственное
		22	Пихта	1,1	190	209	-"	184	-	-"
		23	Береза	2,8	110	308	-"	271	-	Естественное
		24	Осина	12,6	260	3276	-"	2883	-	Комбинированное
		27	Пихта	0,4	190	76	-"	67	-	Искусственное
		28	Пихта	0,9	190	171	-"	150	-	-"
		31	Осина	0,6	260	156	-"	137	-	Комбинированное
		35	Осина	0,2	280	56	-"	49	-	Искусственное
		36	Осина	0,8	280	224	-"	197	-	-"
	19	6	Ель	8,3	220	1826	-"	1607	-	Комбинированное
		7	Пихта	7,7	190	1463	-"	1287	-	Искусственное
		14	Пихта	2,8	230	644	-"	567	-	Комбинированное
		17	Береза	2,2	160	352	-"	310	-	Естественное
		19	Береза	7,9	190	1501	-"	1321	-	Комбинированное
		23	Береза	7,8	170	1326	-"	1167	-	Естественное
		25	Пихта	11,9	150	1785	-"	1571	-	Искусственное
		26	Осина	0,8	260	208	-"	183	-	Комбинированное
		29	Осина	1,7	260	442	-"	389	-	-"
		30	Пихта	0,5	210	105	-"	92	-	Искусственное
		31	Осина	11,1	240	2664	-"	2344	-	Комбинированное
		32	Пихта	0,5	230	115	-"	101	-	-"
	20	1	Осина	0,3	240	72	-"	63	-	Искусственное
		2	Осина	4,2	220	924	-"	813	-	Комбинированное
		8	Ель	5,1	190	969	-"	853	-	Искусственное

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		10	Ель	2,3	190	437	Сплошная	385	-	Искусственное
		13	Осина	0,3	210	63	-"-	55	-	-"-
		18	Ель	3,4	190	646	-"-	568	-	-"-
		19	Береза	10,3	200	2060	-"-	1813	-	Комбинированное
		22	Пихта	1,4	180	252	-"-	222	-	Искусственное
		23	Береза	6,4	200	1280	-"-	1126	-	Комбинированное
		24	Пихта	2,4	180	432	-"-	380	-	Искусственное
		26	Осина	3,5	100	350	-"-	308	-	Комбинированное
		29	Береза	0,6	170	102	-"-	90	-	-"-
		32	Пихта	1,6	230	368	-"-	324	-	-"-
		33	Осина	5,7	240	1368	-"-	1204	-	-"-
		37	Осина	0,7	220	154	-"-	136	-	-"-
		39	Пихта	25	230	5750	-"-	5060	-	Искусственное
		40	Береза	1,1	210	231	-"-	203	-	Комбинированное
		42	Береза	1,2	230	276	-"-	243	-	Естественное
	23	3	Осина	10,5	110	1155	-"-	1016	-	Комбинированное
		6	Осина	0,8	170	136	-"-	120	-	-"-
		9	Осина	3,3	110	363	-"-	319	-	-"-
		10	Пихта	4,4	190	836	-"-	736	-	Искусственное
		12	Осина	7,4	170	1258	-"-	1107	-	Комбинированное
		14	Пихта	11,1	190	2109	-"-	1856	-	Искусственное
		16	Пихта	3,4	190	646	-"-	568	-	-"-
		18	Осина	1,3	170	221	-"-	194	-	Комбинированное
		19	Осина	1,8	170	306	-"-	269	-	-"-
		20	Пихта	4,1	190	779	-"-	686	-	Искусственное
		21	Осина	6,9	240	1656	-"-	1457	-	-"-
		22	Осина	1,6	170	272	-"-	239	-	Комбинированное
		23	Осина	2,1	170	357	-"-	314	-	-"-

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		24	Осина	4,7	220	1034	Сплошная	910	-	Комбинированное
		26	Осина	1,4	210	294	-"-	259	-	-"-
		27	Осина	1,3	170	221	-"-	194	-	-"-
	24	5	Осина	3	170	510	-"-	449	-	Искусственное
		6	Осина	3	110	330	-"-	290	-	Комбинированное
		7	Осина	12,8	110	1408	-"-	1239	-	-"-
		8	Осина	100,2	150	15030	-"-	13226	-	-"-
		12	Осина	3,9	160	624	-"-	549	-	-"-
		15	Осина	15,3	110	1683	-"-	1481	-	-"-
		17	Осина	3,6	170	612	-"-	539	-	-"-
		18	Осина	4,7	110	517	-"-	455	-	Естественное
		19	Осина	6,7	110	737	-"-	649	-	-"-
		21	Осина	17,2	110	1892	-"-	1665	-	-"-
		23	Осина	2	160	320	-"-	282	-	Комбинированное
		24	Осина	16	110	1760	-"-	1549	-	-"-
		25	Осина	5,2	110	572	-"-	503	-	-"-
	28	2	Осина	5,4	260	1404	-"-	1236	-	Искусственное
		4	Осина	2,8	100	280	-"-	246	-	-"-
		5	Осина	3,6	170	612	-"-	539	-	Комбинированное
		6	Осина	1,5	260	390	-"-	343	-	-"-
		7	Береза	7,6	200	1520	-"-	1338	-	Искусственное
		8	Береза	8,7	180	1566	-"-	1378	-	Естественное
		9	Осина	4,6	220	1012	-"-	891	-	Комбинированное
		14	Осина	1,9	280	532	-"-	468	-	Искусственное
		16	Береза	21	170	3570	-"-	3142	-	Естественное
		17	Береза	17	180	3060	-"-	2693	-	-"-
		20	Береза	6,3	60	378	-"-	333	-	-"-
		22	Береза	14,1	190	2679	-"-	2358	-	Комбинированное

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		23	Береза	16,6	210	3486	Сплошная	3068	-	Комбинированное
		26	Береза	1,7	70	119	-"	105	-	Естественное
		30	Осина	4	190	760	-"	669	-	Искусственное
		32	Береза	10,4	140	1456	-"	1281	-	Комбинированное
		33	Береза	3,3	70	231	-"	203	-	Естественное
	29	2	Пихта	3,8	230	874	-"	769	-	Искусственное
		3	Береза	5,7	210	1197	-"	1053	-	Комбинированное
		4	Осина	6,5	220	1430	-"	1258	-	-"
		6	Береза	5,3	110	583	-"	513	-	Искусственное
		8	Осина	18,6	260	4836	-"	4256	-	Естественное
		9	Осина	7,8	150	1170	-"	1030	-	-"
		11	Береза	10,4	210	2184	-"	1922	-	Комбинированное
		12	Осина	7,5	240	1800	-"	1584	-	-"
		14	Береза	2,1	130	273	-"	240	-	-"
		15	Осина	6,8	240	1632	-"	1436	-	-"
		17	Осина	3,6	150	540	-"	475	-	Естественное
		18	Осина	1	150	150	-"	132	-	-"
		22	Осина	2,6	190	494	-"	435	-	Искусственное
		26	Осина	2	150	300	-"	264	-	-"
		28	Осина	34,7	280	9716	-"	8550	-	Комбинированное
		31	Пихта	1,1	190	209	-"	184	-	Искусственное
		33	Пихта	5	190	950	-"	836	-	-"
		34	Береза	4,8	140	672	-"	591	-	Комбинированное
		36	Осина	3,4	300	1020	-"	898	-	-"
		37	Береза	2	180	360	-"	317	-	-"
		39	Осина	3,7	280	1036	-"	912	-	Искусственное
		40	Осина	3,8	220	836	-"	736	-	Комбинированное
		43	Береза	7,5	180	1350	-"	1188	-	-"

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		49	Береза	1,6	140	224	Сплошная	197	-	Искусственное
		53	Пихта	0,8	190	152	-"	134	-	-"
		54	Осина	0,4	280	112	-"	99	-	Комбинированное
	36	4	Береза	10,2	120	1224	-"	1077	-	Естественное
		11	Береза	3,1	140	434	-"	382	-	Комбинированное
		25	Осина	4,5	190	855	-"	752	-	-"
		26	Осина	2,2	110	242	-"	213	-	-"
		27	Осина	11	150	1650	-"	1452	-	-"
		28	Осина	1,6	160	256	-"	225	-	-"
		29	Осина	12,5	110	1375	-"	1210	-	-"
		30	Осина	8,3	170	1411	-"	1242	-	-"
		32	Осина	2	150	300	-"	264	-	-"
		35	Осина	3,1	190	589	-"	518	-	-"
		37	Осина	3,3	150	495	-"	436	-	-"
		39	Осина	1,9	150	285	-"	251	-	-"
		40	Осина	16,2	150	2430	-"	2138	-	-"
		54	Осина	0,2	150	30	-"	26	-	-"
	38	1	Береза	2,5	140	350	-"	308	-	Естественное
		4	Береза	2,6	90	234	-"	206	-	-"
		6	Береза	15,7	90	1413	-"	1243	-	-"
		10	Береза	3,6	90	324	-"	285	-	Комбинированное
		14	Береза	16,8	90	1512	-"	1331	-	Естественное
		17	Береза	12	100	1200	-"	1056	-	-"
		18	Пихта	3,8	120	456	-"	401	-	Комбинированное
		19	Береза	14	170	2380	-"	2094	-	-"
		20	Береза	5,9	120	708	-"	623	-	-"
		21	Береза	21,4	100	2140	-"	1883	-	Естественное
		24	Пихта	6,1	120	732	-"	644	-	Комбинированное

Окончание таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корниловское лес-во, Прикульское уч. лес-во		26	Пихта	8,5	120	1020	Сплошная	898	-	Комбинированное
		28	Пихта	2,7	120	324	-"	285	-	Искусственное
		29	Береза	1,5	140	210	-"	185	-	-"
		30	Осина	2,8	110	308	-"	271	-	Комбинированное
Итого сплошных рубок				1294	-	236388		208019	-	
ВСЕГО эксплуатационных				1295,3	-	236934		208139	-	
из них: сплошные рубки				1294	-	236388		208019	-	
выборочные рубки				1,3	-	546		120	-	
ВСЕГО				1295,3	-	236934		208139	-	

Тематическая лесная карта с лесотаксационными выделами, в которых проектируется заготовка древесины, прилагается.

**6.1.4. Общие сведения о проектируемых ежегодных объемах
заготовки древесины**

Таблица 19

Общие сведения о проектируемых ежегодных объемах
заготовки древесины

Хозяйство	Объем заготовки древесины		
	площадь, га	запас, тыс.м ³	
		корневой	ликвидный
1	2	3	4
Эксплуатационные леса			
При рубке спелых и перестойных лесных насаждений (сплошные рубки)			
Хвойное	3,8	0,711	0,626
Мягколиственное	40,1	7,296	6,420
Всего	43,9	8,007	7,046
При уходе за лесами			
Хвойное	1,3	0,009	0,008
Всего на лесном участке	45,2	8,016	7,050

Тематическая лесная карта

лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка древесины, а также пространственного размещения развития дорожной сети на период действия проекта освоения лесов

на арендуемом ООО "Итатский лестранхоз"

лесном участке

В ПРИКУЛЬСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
КОРНИЛОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Томской области

Лесоустройство 2014 г.

Масштаб 1:25000





Схема расположения арендуемых участков

Масштаб 1:200000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Заготовка древесины в спелых и перестойных насаждениях			
- сплошные рубки			
Заготовка древесины при рубках ухода			
- прореживание			
ГРАНИЦЫ		ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Района	Лесов II группы	Защитных полос	Лесотаксационных выделов
Особоохранительных полос	Водоохранительных зон		
ДОРОГИ		НОМЕРА	
Лесные		кварталов	выделов
		36	17
		ЛЭП	Ручьи

Асиновский район

Асиновский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог можно отметить, что проект освоения лесов является основным, регламентирующим документом, в котором отражаются все запланированные мероприятия.

В проекте освоения лесов запланировано выполнение следующих работ:

1. Проанализировать данные договора аренды лесного участка, таксационные описания, сведения государственного лесного реестра и проектной документации части лесного участка переданного в аренду;
2. Предоставить информацию о лесном участке, переданного в аренду;
3. Запроектировать мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов; по охране объектов животного мира, водных объектов;
4. Предоставить сведения по организации использования лесов для заготовки древесины.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лесной кодекс Российской Федерации, 2006.
2. Водный кодекс Российской Федерации, 2006.
3. Лесохозяйственный регламент Корниловского лесничества Томской области (2014).
4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.
5. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.
6. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.
7. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.
8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» от 30 июня 2007 г. № 417.
9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах» от 29 июня 2007 г. № 414.
10. Постановление Правительства Российской Федерации «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 23 февраля 1994 г. № 140.
11. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству об утверждении «Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 22 декабря 1995 г. № 525/67.
12. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) «Об утверждении Правил заготовки древесины» от 1 августа 2011 г. № 337.
13. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении правил ухода за лесами» от 16 июля 2007 г. № 185.
14. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» от 14 декабря 2010 г. № 485.
15. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки» от 27 мая 2011 г. № 191.
16. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации «Об утверждении состава Проекта освоения лесов и порядка его разработки» от 29 февраля 2012 г. № 69.
17. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) «Об утверждении методических документов» от 29 декабря 2007 г. № 523.

Приложение № 1

Выписка из государственного лесного реестра

ДОГОВОР аренды частей лесного участка № 53/04/08

г. Томск

« 02 » декабря 2008 г.

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в лице начальника Трубицына Андрея Александровича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз» (ООО «Итатский лестранхоз») в лице директора Андреева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель, действующий в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», статьями 72 - 74 Лесного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации № 324 от 28 мая 2007 года, на основании Распоряжения Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области № 1297 от 01.12.2008 г., обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование за плату части лесного участка, относящегося к землям лесного фонда, площадь которого составляет 195 628,7 га, расположенного в Томской области, Томском районе, Корниловском лесничестве, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 1184-2008-11, определенные в пункте 1.2. настоящего договора (далее – части лесного участка).

Настоящий договор заключается в целях приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации Договора аренды участка лесного фонда от 28 октября 2004 года б/н, зарегистрированного Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Томской области, регистрационная запись № 70-01/4п-61/2004-1915 от 28.11.2004 г.

1.2. Части лесного участка общей площадью 2 283 га, предоставляемые в аренду по настоящему Договору, имеют:

а) часть лесного участка площадью 992 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 19, 20, 28, 29, 38, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11;

б) часть лесного участка площадью 686 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 3, 4, 6, 7, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11;

в) часть лесного участка площадью 369 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 23, 24, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11;

г) часть лесного участка площадью 236 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, квартал 36, площадью 236 га, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11.

Части лесного участка предоставляются для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства.

Среднегодовой объём использования лесов: 13 811 кубм.

1.3. Схема расположения частей лесного участка, их количественные и качественные характеристики приводятся в приложениях № 1 - 3.

1.4. Арендатору передаются части лесного участка для использования в целях и объёмах согласно пункту 1.2. настоящего договора и приложению № 4.

II. Арендная плата

2.1. Размер арендной платы по настоящему договору составляет 378 138,2 (триста семьдесят восемь тысяч сто тридцать восемь рублей двадцать копеек) в год.

Арендная плата начисляется со дня подписания сторонами акта приёма-передачи частей лесного участка в аренду.

2.2. Арендатор вносит арендную плату согласно приложению № 5 ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца текущего квартала. Сведения для сверки арендных платежей Арендатор обязан предоставлять Арендодателю ежеквартально не позднее 15 календарных дней с даты, установленной настоящим договором, для внесения платежа.

2.3. Если дата государственной регистрации настоящего договора приходится на период времени после 15 числа второго месяца соответствующего квартала, то Арендатор обязан произвести оплату за соответствующий квартал в течение пятнадцати календарных дней с даты государственной регистрации настоящего договора.

2.4. В случае действия настоящего договора не полный календарный год размер арендной платы определяется пропорционально периоду пользования частями лесного участка, исчисляемому в днях.

2.5. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 73 Лесного кодекса Российской Федерации.

2.6. В случае индексации ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, размер арендной платы также подлежит индексации и применяется с коэффициентом, установленным Федеральным законом о бюджете или иным нормативно-правовым актом.

2.7. Изменение размера арендной платы или его индексация, предусмотренные пунктами 2.5. и 2.6. настоящего договора, оформляются Расчётом арендной платы, подготавливаемым Арендодателем или его представителем, который направляется в адрес Арендатора.

Изменённый и (или) проиндексированный размер арендной платы применяется с даты, предусмотренной соответствующим нормативно-правовым актом Российской Федерации.

2.8. Арендатор вправе досрочно исполнить обязанность по оплате арендной платы в размере не более чем за один календарный год. Если в течение этого срока произойдёт изменение размера арендной платы и (или) его индексация, то Арендатор обязан уплатить возникшую разницу в оплате арендной платы в течение одного месяца со дня получения Расчёта арендной платы от Арендодателя.

III. Права и обязанности сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

а) получать от Арендатора сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке, справочные и другие материалы об использовании, охране и защите лесов, расположенных на частях лесного участка, и их воспроизводстве;

б) беспрепятственно проходить на части лесного участка с целью проведения проверки (составления акта проверки), осмотра частей лесного участка на предмет соблюдения Арендатором порядка и условий использования частей лесного участка, установленных настоящим договором, проектом освоения лесов и лесной декларацией;

в) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего договора.

3.2. Арендодатель обязан:

а) обозначать в натуре или указать в планово-картографических материалах границы частей лесного участка;

б) передать части лесного участка Арендатору по акту приёма-передачи частей лесного участка в аренду, составленному согласно приложению № 6;

в) извещать Арендатора о сроках начала и окончания проведения плановой проверки соблюдения Арендатором порядка и условий использования частей лесного участка,

установленных настоящим договором, проектом освоения лесов и лесной декларацией не менее чем за пять календарных дней до начала её проведения;

г) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Арендатор имеет право:

а) приступить после государственной регистрации настоящего договора, представления Арендодателю в установленном порядке разработанного проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы и подачи лесной декларации к использованию частей лесного участка в соответствии с условиями настоящего договора;

б) в соответствии с проектом освоения лесов осуществлять на частях лесного участка в установленном порядке строительство лесных дорог, лесных складов и других строений и сооружений;

в) после постановки на государственный кадастровый учёт с согласия Арендодателя сдавать части лесного участка в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору другим лицам, отдавать право аренды в залог, вносить право аренды в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

г) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и условиям настоящего договора;

д) проводить на частях лесного участка лесоустройство.

3.4. Арендатор обязан:

а) использовать части лесного участка для заявленных целей в соответствии с лесным законодательством, Правилами заготовки древесины, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором;

б) вносить арендную плату в размерах и в сроки, которые установлены настоящим договором;

в) в установленном порядке разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы в течение трёх месяцев с даты заключения настоящего договора;

г) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;

д) в установленном порядке представлять Арендодателю информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на частях лесного участка;

е) осуществлять на частях лесного участка охрану лесов от пожаров, незаконных рубок, а также защиту от вредителей и болезней леса;

ж) в случае возникновения лесного пожара на частях лесного участка обеспечивать его тушение. Осуществлять противопожарное обустройство лесов в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417;

з) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, а также иные лесохозяйственные работы и уход за лесом на частях лесного участка на условиях, в объёмах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов;

и) приводить части лесного участка в прежнее состояние в следующих случаях:

- при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, при захламлении просек, дорог, минерализованных полос, уничтожении лесохозяйственных и лесоустроительных знаков,

- при сносе возведённых временных построек, сооружений и других объектов;

к) осуществлять на частях лесного участка рубку (расчистку) кварталных просек, замену кварталных столбов;

л) предоставлять в установленном порядке отчёты об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении (отчёт об использовании лесов, отчёт об охране и о защите лесов, отчёт о воспроизводстве лесов и лесоразведении) в Корниловское лесничество (местонахождение: Томская обл., с. Корнилово, ул. Кедровая, 7);

м) обеспечить Арендодателю и (или) его представителям беспрепятственный проход на территорию арендуемых частей лесного участка с целью их осмотра на предмет соблюдения

условий настоящего договора и (или) для проведения государственного надзора, выделить рабочих и транспорт на период проведения данных мероприятий;

н) в случае прекращения действия настоящего договора передать части лесного участка Арендодателю по акту приёма-передачи, форма которого аналогична форме, указанной в приложении № 6 к настоящему договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками частей лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования;

о) не оставлять в лесу неокоренную в установленный срок хвойную древесину и древесину лиственных пород без пролыски, если указанная древесина не обработана инсектицидами, а на верхних и нижних складах не уложена в штабеля;

п) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

р) в случае невыполнения Арендатором в текущем году санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по лесовосстановлению (или лесоразведению) и уходу за лесом (в соответствии с проектом освоения лесов), объёмы невыполненных работ переносятся на следующий год.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что убытки, в том числе вред, причинённый лесам вследствие нарушения требований лесного законодательства, должны быть взысканы в полной сумме сверх предусмотренных настоящим договором неустоек.

4.3. За нарушение условий настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойки в следующих размерах:

за нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 0,3 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

за нарушение требований, установленных Правилами заготовки древесины, утвержденными Приказом МПР от 16 июля 2007 г. № 184 (далее – Правила), а именно:

а) подпункта «ж» пункта 8 Правил - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 10-ти кратной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов срубленных или повреждённых плюсовых, семенных деревьев и деревьев в семенных группах, куртинах и полосах;

б) подпункта «д» пункта 8 Правил: уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению, - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 1,5-кратной стоимости создания и выращивания лесных культур до возраста, соответствующего возрасту повреждённого или уничтоженного подроста или лесных культур (определяемая по действующим расчётно – технологическим картам);

в) подпункта «д» пункта 8 Правил: оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки) - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 3-х кратной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, определяемой от объёма оставленной на корню древесины;

г) пункта 7 Правил - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 2-х кратной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, определяемой от объёма не вывезенной в срок древесины;

д) подпункта «б» пункта 8, пунктов 60-62 Правил, если установлен факт неудовлетворительной или несвоевременной очистки мест рубок от порубочных остатков, если при этом разрыв между рубкой деревьев и очисткой в весеннее – летний период превышает 15 дней, а также установлен факт непроведения доочистки зимних лесосек до наступления пожароопасного сезона – Арендатор обязан уплатить неустойку в размере однократной стоимости работ по очистке мест рубок, рассчитанной по действующим расчётно – технологическим картам;

е) подпункта «е» пункта 8 Правил - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере однократной стоимости изготовления и установки столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

ж) подпункта «д» пункта 8 Правил: оставление завалов и срубленных зависших деревьев, - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 5-ти кратной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, определяемой от объёма завалов и срубленных зависших деревьев;

з) пункта 9 Правил - Арендатор обязан уплатить неустойку в размере однократной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, определяемой от объёма за древесину деревьев, срубленных с оставлением завышенных пеней.

4.4. За нарушение требований подпункта «о» пункта 3.4. настоящего договора Арендатор обязан уплатить неустойку в размере 3-х кратной ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, определяемой от объёма оставленной в лесу неокоренной в установленный срок хвойной древесины и древесины лиственных пород без пролыски, если указанная древесина не обработана инсектицидами, а на верхних и нижних складах не уложена в штабеля.

4.5. Уплата неустоек, пеней, а также возмещение убытков не освобождает сторону, допустившую нарушение, от исполнения своих обязанностей в натуре.

4.6. В случае не устранения нарушений, указанных в п.п. в), е), ж), з) п. 4.3. настоящего договора, неустойка начисляется повторно один раз в полгода до полного устранения выявленных нарушений.

V. Порядок внесения изменений в условия договора

5.1. Все изменения условий настоящего договора оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.

5.2. Внесение изменений в настоящий договор допускается в случае изменения состояния лесных насаждений, вызванного стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (пожары, ветровалы, повреждение лесов вредными организмами).

5.3. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть изменён или расторгнут по решению суда в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в разделе VI настоящего договора.

VI. Основания прекращения действия договора

6.1. Настоящий договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.2. Расторжение настоящего договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае существенного нарушения другой стороной настоящего договора.

6.3. Существенным нарушением настоящего договора, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора, влекущим его расторжение в судебном порядке по требованию Арендодателя, является нарушение Арендатором любого из следующих условий настоящего договора: подпунктов а), б), в), г), е), ж), з), и), к), л), м), о), р) пункта 3.4. настоящего договора.

6.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ, вследствие чего настоящий договор считается расторгнутым со дня, указанного в соответствующем уведомлении Арендодателя, в следующих случаях:

а) неоднократное нарушение Арендатором сроков внесения и сумм арендной платы, установленных настоящим договором;

б) неоднократное нарушение Арендатором требований по противопожарному обустройству лесов на частях лесного участка, допущенное в пожароопасный период;

в) неоднократное нарушение Арендатором сроков и объёмов проведения на частях лесного участка санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по

лесовосстановлению (или лесоразведению) и уходу за лесом, которые указаны в проекте освоения лесов;

г) непредоставление Арендатором в установленном порядке проекта освоения лесов;

д) непредоставление Арендатором в установленном порядке лесной декларации.

6.5. При прекращении настоящего договора по основаниям, установленным в пунктах 6.2.-6.4. настоящего договора, Арендатору не возвращается арендная плата, внесённая на момент прекращения действия настоящего договора в качестве авансового платежа.

VII. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, и действует до 28.11.2053 года.

7.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента подписания настоящего договора.

VIII. Прочие условия

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, или вопросы, не оговорённые в настоящем договоре, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения спора является обязательным. Срок ответа на письменную претензию – десять календарных дней с момента получения стороной претензии.

В случае, если согласие путём переговоров не достигнуто, указанные вопросы подлежат разрешению Арбитражным судом Томской области.

8.2. Настоящий договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Государственная регистрация настоящего договора, соглашений об изменении его условий или его расторжении проводится за счёт и на основании заявлений Арендатора.

8.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по настоящему договору откладывается на срок действия этих обстоятельств, после чего стороны должны провести переговоры с целью оценки ситуации и в случае необходимости внести изменения в настоящий договор, в том числе по вопросам размера арендной платы и срока платежа.

8.4. Всю корреспонденцию стороны должны направлять по адресам, указанным в разделе X настоящего договора. Стороны приходят к соглашению, что до момента получения письменного уведомления корреспонденция, направленная по адресам, указанным в разделе X настоящего договора, является направленной по надлежащему адресу.

8.5. Об изменении любого из реквизитов, указанных в разделе X настоящего договора, стороны должны не позднее трёх рабочих дней со дня соответствующего изменения письменно уведомить друг друга. Все неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием у другой стороны достоверной информации, несёт сторона, не исполнившая вышеуказанную обязанность.

8.6. Документом, подтверждающим результаты осуществления контроля за соблюдением условий настоящего договора, стороны считают акт проверки или протокол, составленный должностными лицами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, или сотрудниками ОГУ «Томсклес», или иными уполномоченными лицами. Представители Арендатора вправе присутствовать при проведении проверок и осуществлении контроля за соблюдением условий настоящего договора и направлять свои замечания Арендодателю в срок не более десяти календарных дней с момента получения ими соответствующего акта проверки или протокола.

8.7. Настоящий договор составлен в трёх подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

8.8. Подписывая настоящий договор, Арендатор подтверждает, что он ознакомлен с действующими в Российской Федерации Правилами заготовки древесины, утвержденными Приказом МПР от 16 июля 2007 г. № 184 и считает их обязательными условиями настоящего договора.

8.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

- № 1. «Схема лесного участка с указанием его частей, сдаваемых в аренду»,
- № 2. «Схема расположения и границы частей лесного участка»,
- № 3. «Характеристика частей лесного участка и их насаждений»,
- № 4. «Цели и объёмы использования лесов на арендуемых частях лесного участка»,
- № 5. «Сроки внесения арендной платы»,
- № 6. «Акт приёма-передачи частей лесного участка в аренду»,
- № 7. «Объёмы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемых частях лесного участка».

IX. Особые условия


9.1. С момента введения Президентом Российской Федерации на территории Томской области военного положения Арендатору приступить к организации производства продукции и обеспечить указанные объёмы производства исходным сырьем в соответствии с заключённым с Администрацией области предварительным договором поставки продукции для государственных нужд.

9.2. Сумма арендной платы, уплаченная по договору аренды участка лесного фонда Российской Федерации б/н от 28 октября 2004 года (номер регистрации 70-01/4п-61/2004-1915), за период времени с даты подписания Акта приёма-передачи частей лесного участка в аренду к настоящему договору до 31 декабря 2008 года (включительно), засчитывается в счёт оплаты по настоящему договору.

X. Реквизиты и подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Департамент развития предпринимательства и
реального сектора экономики Томской области
Адрес: 634041, Россия, г. Томск,
пр. Кирова, 41.
ИНН 7017169791/ КПП 701701001
ОГРН 1077017001390
Банковские реквизиты:
УФК по ТО (Департамент финансов Томской
области, л/с 02806000170, Департамент
развития предпринимательства и реального
сектора экономики Томской области, л/с
2115000374)
Р/счет № 40201810900000100008 ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001


(подпись, печать) А.А. Трубицын

АРЕНДАТОР:

Общество с ограниченной ответственностью
«Итатский лестранхоз»
Адрес: 634540, Россия, Томская область,
Томский район, с. Итатка,
ул. Гагарина, 53.
ИНН 7014040687
КПП 701401001
ОГРН 1037000061240
Банковские реквизиты:
Томский филиал ОАО «УРСА Банк»
Р/счет 40702810607590000952
Кор/счет 30101810100000000759
БИК 046902759


(подпись, печать) А.И. Андреев

СХЕМА

лесного участка с указанием его частей, сдаваемых в аренду

Томская область, Томский район

(субъект Российской Федерации)

Лесничество (лесопарк): Корниловское лесничество площадью 195 628,7 га, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1184-2008-11,

Прикульское участковое лесничество, кварталы 3, 4, 6, 7, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 36, 38

(наименование)

Номер учётной записи в государственном лесном реестре и площадь частей лесного участка


1110-2008-11, площадью 992 га;

1111-2008-11, площадью 686 га;

1112-2008-11, площадью 369 га;

1113-2008-11, площадью 236 га.

Масштаб 1:800000



Условные обозначения

- Граница района
- Граница лесничества
- Граница участкового лесничества
- Граница урочища
- Река
- Номер квартала

- Арендная часть лесного участка, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11
- Арендная часть лесного участка, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11
- Арендная часть лесного участка, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11
- Арендная часть лесного участка, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕСНИЧЕСТВА	№	УРОЧЬЕ	ЦВЕТ	ПЛОЩАДЬ
1	Томское-Обское				4982
2	Егорьевское				97803
3	Прикульское				21346
4	Северо-Алтайское				30718,7
		1	Северо-Алтайское		28852
		2	Томское		4061,7
					119283,7

ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ

Арендодатель
А.А. Трубицын
(подпись, печать)

Арендатор
Игорь Андреев
(подпись, печать)

СХЕМА
расположения и границы частей лесного участка
Томская область, Томский район
(субъект Российской Федерации)

Лесничество (лесопарк): Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество,
кварталы 3, 4, 6, 7, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 36, 38

(наименование)

Номер учетной записи в государственном лесном
реестре и площадь частей лесного участка


Масштаб 1:250000

1110-2008-11, площадью 992 га;
1111-2008-11, площадью 686 га;
1112-2008-11, площадью 369 га;
1113-2008-11, площадью 236 га.

Условные обозначения

-  - Граница района
-  - Граница лесничества
-  - Граница участкового лесничества
-  - Граница урочища
-  - Река
-  - Номер квартала
-  - Дорога
-  - Линии коммуникаций
-  - Арендваемая часть лесного участка, номер учетной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11
-  - Арендваемая часть лесного участка, номер учетной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11
-  - Арендваемая часть лесного участка, номер учетной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11
-  - Арендваемая часть лесного участка, номер учетной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11

 - Прикульское участковое лесничество



Арендодатель

(подпись, печать)

А.А. Трубицын

Арендатор

(подпись, печать)

И.И. Андреев

ХАРАКТЕРИСТИКА частей лесного участка и их насаждений

Характеристика частей лесного участка

В том числе:											(га)			
лесные земли											нелесные земли			
Общая площадь всего	покрытые лесной раститель- ностью, всего	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	непокрытые лесной раститель- ностью	итого	дороги	просеки	болота	другие	итого				
	1 879			348	2 227	10		29	17	56				
2 283														

Характеристика насаждений частей лесного участка

Целевое назначение лесов	Номер квартала	Преобладающая порода	Площадь, га	Запас древесины, тыс. куб.м	В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м):					
					молодняки		средневозрастные		приспевающие	
					га	тыс.куб.м	га	тыс.куб.м	га	тыс.куб.м

Средние таксационные показатели насаждений частей лесного участка

Целевое назначение лесов	Преобладающ- ая порода	Состав насаждений	Возраст насажде- ний	Бонитет насаждений	Полнота древостоев	Средний запас древесины (куб.м/га)	
						средневозрастные	приспевающие

Арендодатель

А.А.Трубицын
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор

А.И.Андреев
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

**Цели и объемы использования лесов
на арендуемых частях лесного участка**

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное)	Виды рубок	Единица измерения	Среднегодовые объемы использования лесов
Заготовка древесины (ликвидной) - всего				
Защитные	хвойное		куб. м	2
	всего		куб. м	2
Эксплуатационные	хвойное		куб. м	4 702
	мягколиственное		куб. м	9 107
	всего		куб. м	13 809
Всего			куб. м	13 811
В том числе сплошные рубки				
Эксплуатационные	хвойное	сплошные рубки в продуктивных насаждениях I-V классов бонитета	куб. м	4 677
	мягколиственное	сплошные рубки в продуктивных насаждениях I-V классов бонитета	куб. м	9 097
	всего		куб. м	13 774
Выборочные рубки, включая уход за лесами				
Защитные	хвойное	рубки ухода	куб. м	2
	всего		куб. м	2
Эксплуатационные	хвойное	рубки ухода	куб. м	25
	мягколиственное	рубки ухода	куб. м	10
	всего		куб. м	35

Арендодатель

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)



Арендатор

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)



СРОКИ
внесения арендной платы

(рублей)

Календарный план	Арендная плата, установленная по договору аренды частей лесного участка, - всего	В том числе		
		в местный бюджет	в бюджет субъекта Российской Федерации	в федеральный бюджет
1	2	3	4	5
I квартал	94 534,6	0,0	0,0	94 534,6
II квартал	94 534,6	0,0	0,0	94 534,6
III квартал	94 534,6	0,0	0,0	94 534,6
IV квартал	94 534,4	0,0	0,0	94 534,4
Итого (за год)	378 138,2	0,0	0,0	378 138,2

Арендная плата по договору вносится Арендатором на счёт 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001, получатель: УФК МФ РФ по Томской области (Департамент развития
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области)
ИНН 7017169791 КПП 701701001 ОКАТО 69254836000

КБК 05311204012010000120 ("Плата за использование лесов в части минимального
размера арендной платы") - **378 138,2р.**

КБК 84011204022020000120 ("Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер арендной платы") - **0,0р.**

Арендодатель


А.А.Трубицын
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор


А.И.Андреев
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

А К Т
приема - передачи частей лесного участка в аренду

" 02 " декабря 200 8 г.

Арендодатель в лице начальника Департамента развития предпринимательства и
(должность, фамилия, имя, отчество)

реального сектора экономики Томской области Трубицына Андрея Александровича

и Арендатор в лице директора ООО "Итатский лестранхоз"
(должность, фамилия, имя, отчество)

Андреева Анатолия Ивановича

составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды части лесного участка Арендодатель передал,

а Арендатор принял для заготовки древесины, с ведением лесного хозяйства
(указать вид(ы) использования лесов)

части лесного участка, относящегося к землям лесного фонда, площадь которого составляет 195 628,7 га, расположенного в Томской области, Томском районе, Корниловском лесничестве, имеющего номер учётной записи в государственном лесном реестре 1184-2008-11, определенные ниже:

части лесного участка общей площадью 2283 га, имеющие:

а) часть лесного участка площадью 992 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 19, 20, 28, 29, 38, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1110-2008-11;

б) часть лесного участка площадью 686 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 3,4,6,7, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1111-2008-11;

в) часть лесного участка площадью 369 га, местоположение: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, кварталы 23, 24, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1112-2008-11;

г) часть лесного участка площадью 236 га, местоположение лесной участок, расположенный: Томская область, Томский район, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, квартал 36, номер учётной записи в государственном лесном реестре 1113-2008-11.

Характеристика частей лесного участка

Общая площадь	Лесные земли, всего	В том числе покрытые лесной растительностью
2 283	2 227	1 879

Характеристика насаждений частей лесного участка

Характеристика насаждений частей лесного участка												
Целевое назначение лесов	Номер квартала	Преобладаю- щая порода	Площадь, га	Запас древесины, тыс. куб.м	В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м):							
					молодняки		средневозраст- ные		приспевающие		спелые и перестойные	
					га	тыс.куб. м	га	тыс.куб. м	га	тыс.куб. м	га	тыс.куб. м
в соответствии с проектом освоения лесов												

Средние таксационные показатели насаждений частей лесного участка

Средние таксационные показатели насаждений частей лесного участка								
Целевое назначение лесов	Преобладаю- щая порода	Состав насаждений	Возраст насажде- ний	Бонитет насаждений	Полнота древостоев	Средний запас древесины (куб.м/га)		
						средневозраст- ные	приспевающие	спелые и перестойные
в соответствии с проектом освоения лесов								

Арендодатель

А.А.Трубицын
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)



А.И.Андреев

**Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и
лесоразведению на арендуемой части лесного участка**

Целевое назначение лесов	Виды мероприятий	Единица измерения	Среднегодовой объем	Срок исполнения
Обеспечение пожарной безопасности в лесах				
Защитные, эксплуатационные леса	Укомплектование противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных пожаров (Приказ Рослесхоза от 29.10.93г. № 290)	В соответствии с приказом Рослесхоза от 29.10.93 г. № 290		Постоянно в течение действия настоящего договора
Обеспечение санитарной безопасности в лесах				
Защитные, эксплуатационные леса	в соответствии с проектом освоения лесов			
Лесовосстановительные мероприятия				
Защитные, эксплуатационные леса	в соответствии с проектом освоения лесов			
Уход за лесами				
Защитные, эксплуатационные леса	в соответствии с проектом освоения лесов			
Лесоразведение				
Защитные, эксплуатационные леса	в соответствии с проектом освоения лесов			

Арендодатель

А.А.Трубицын
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Арендатор

А.И. Андреев
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Управление Федеральной регистрационной службы
Томской области

Номер регистрационного округа _____

Произведена государственная регистрация _____

Дата регистрации _____

Номер регистрации **70-70-03/188/2003**

Регистратор **ХАПУСТИНА А.В.**
(Подпись) (Ф.И.О.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору аренды частей лесного участка № 53/04/08 от 02 декабря 2008 г.
(номер государственной регистрации 70-70-03/188/2008 – 328)

г. Томск

«25» января 2013 г.

В связи с реорганизацией Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области путем выделения из его состава Департамента лесного хозяйства Томской области, наделенного полномочиями в области лесных отношений в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, Департамент лесного хозяйства Томской области в лице начальника департамента Заблоцкого Владимира Ильича, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 18.10.2012 г. № 128, именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз» (ООО «Итатский лестранхоз») в лице директора Андреева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в договор аренды частей лесного участка № 53/04/08 от 02 декабря 2008 г. (номер государственной регистрации 70-70-03/188/2008 - 328) (далее - Договор) следующие изменения:

1) в преамбуле и по всему тексту договора сторону Арендодателя читать в следующей редакции: «Департамент лесного хозяйства Томской области в лице начальника департамента Заблоцкого Владимира Ильича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Арендодателем».

2) в пункте 3.4. Договора подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) в случае возникновения (обнаружения) лесного пожара на частях лесного участка немедленно сообщать об этом в специализированную диспетчерскую службу и принимать все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара. Осуществлять противопожарное обустройство лесов и противопожарные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417, иными нормативными актами».

2. Условия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения, распространяются на отношения аренды частей лесного участка в рамках Договора, возникшие между сторонами до заключения настоящего Дополнительного соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Расходы по государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения оплачиваются за счёт Арендатора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и все спорные вопросы, связанные с его применением, подлежат разрешению в порядке, установленном Договором.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах по одному для каждой из сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Адреса и реквизиты

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Департамент лесного хозяйства Томской области

Адрес: 634041, Россия, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 41.

ИНН 7017317947/КПП 701701001

ОГРН 1127017029347

АРЕНДАТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз»

Адрес: 634540, Россия, Томская область, Томский район, с. Итатка,

ул. Гагарина, 53.

ИНН 7014040687

КПП 701401001

ОГРН 1037000061240

Банковские реквизиты:

Томский филиал ОАО «УРСА Банк»

Р/счет 40702810607590000952

Кор/счет 30101810100000000759

БИК 046902759



В.И. Заблочкий

(подпись, печать)



А. И. Андреев

(подпись, печать)

Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии
Томской области
№ 40
Дополнительное соглашение к Договору
Дата: 07/11/2013
№ документа: 40-07/118/2013-НАО
Регистратор: [подпись]

КОПИЛОЕ В.Ю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
О внесении изменений в договор аренды частей лесного участка № 53/04/08 от 02.12.2008
(номер регистрации 70-70-03/188/2008-328 от 26.12.2008)

г. Томск

«16» декабря 2013 года

Департамент лесного хозяйства Томской области в лице заместителя начальника департамента Стрелковского Андрея Николаевича, действующего на основании Приказа от 10.12.2013 №332-К и Положения, именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз» (ООО «Итатский лестранхоз») в лице директора Андреева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, руководствуясь ст.451 ГК РФ, Приказом от 01.08.2011 №337 Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении правил заготовки древесины», пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести в договор аренды частей лесного участка № 53/04/08 от 02.12.2008 следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт «в» пункта 4.3. раздела VI «Ответственность сторон» указанного договора.

1.2. Исключить подпункт «з» пункта 4.3. раздела VI «Ответственность сторон» указанного договора».

2. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Расходы по государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения оплачиваются за счёт Арендатора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и все спорные вопросы, связанные с его применением, подлежат разрешению в порядке установленном вышеуказанным Договором аренды.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах по одному для каждой из сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Департамент лесного хозяйства Томской области
Адрес: 634041, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Кирова, 41.
ИНН 7017317947/ КПП 701701001
ОГРН 1127017029347
УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, л/с 02652000970, Департамент лесного хозяйства Томской области, л/с 2142000497)
р/с 40201810900000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001



А.Н. Стрелковский

(подпись, печать)

АРЕНДАТОР:

ООО «Итатский лестранхоз»
Адрес: 634540, Россия, Томская область,
с. Итатка, ул. Гагарина, 79.
ИНН 7014040687
КПП 701401001
ОГРН 1037000061240
Банковские реквизиты:
Отделение №8616 Сбербанка России,
г. Томск
Р/счет 407028164000014451
Кор/счет 30101810800000000606
БИК 046902606



(подпись, печать)

А. И. Андреев

Уполномоченный государственный регистратор государственной регистрации недвижимости и картографии по Томской области

Номер регистрационного округа

70

Проведена государственная регистрация

Орешку

Дата регистрации

30 АЕК 2013

Номер регистрации

7070-01/316/2013

Регистратор

(Подпись)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору аренды частей лесного участка № 53/04/08 от «02» декабря 2008 года
(номер государственной регистрации 70-70-03/188/2008-328)

г. Томск

« 30 » апреля 2015 года

Департамент лесного хозяйства Томской области в лице начальника департамента Заблоцкого Владимира Ильича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Итатский лестранхоз» (ООО «Итатский лестранхоз») в лице генерального директора Андреева Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Арендатором, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с существенным изменением параметров использования лесов, подтвержденным выполнением лесоустроительных работ на арендуемых частях лесного участка, внести в договор аренды частей лесного участка № 53/04/08 от «02» декабря 2008 года (номер государственной регистрации 70-70-03/188/2008-328 от 26.12.2008) (далее – Договор) следующие изменения:

1.1. Абзац 43 пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«Среднегодовой объём использования лесов: 7054 кбм.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Размер арендной платы по настоящему договору составляет 147138 (Сто сорок семь тысяч сто тридцать восемь) рублей в год.».

1.3. Приложения Договора изложить соответственно приложениям к данному Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Расходы по государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения оплачиваются за счёт Арендатора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и все спорные вопросы, связанные с его применением, подлежат разрешению в порядке, установленном Договором

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах по одному для каждой из сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Адреса и реквизиты:

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Департамент лесного хозяйства Томской области
Адрес: 634041, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Кирова, 41.
ИНН 7017317947/ КПП 701701001
ОГРН 1127017029347
УФК по Томской области (Департамент
финансов Томской области, л/с
02652000970, Департамент лесного
хозяйства Томской области, л/с 2142000497)
р/с 40201810900000100008 Отделение Томск,
г. Томск
БИК 046902001



В.И. Заблоцкий

(подпись, печать)

АРЕНДАТОР

ООО «Итатский лестранхоз»
Адрес: 634540, Томская область,
Томский район, с. Итатка,
ул. Гагарина, д. 79
ИНН 7014040687
КПП 701401001
ОГРН 1037000061240
Банковские реквизиты:
Отделение №8616 Сбербанка России,
г. Томск
Р/счет 407028164000014451
Кор/счет 30101810800000000606
БИК 046902606



А.И. Андреев

(подпись, печать)

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 3 от "30" апреля 2015
к договору аренды частей лесного участка
№ 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.
Приложение № 3
к договору аренды частей лесного участка
№ 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.

**ХАРАКТЕРИСТИКА
частей лесного участка и их насаждений**

Характеристика частей лесного участка
(га)

Общая площадь всего	В том числе:						нелесные земли			
	лесные земли									
	покрытые лесной раститель ностью, всего	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	непокрытые лесной раститель ностью	итого	дороги	просеки	болота	другие	итого
2283	2055,2	11,1	-	170,3	2225,5	12,3	1,9	-	43,3	57,5

Характеристика насаждений частей лесного участка

Целевое назначение лесов	Номер квартала	Преобладающая порода	Площадь, га	Запас древесины, тыс. куб.м	В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс.куб.м):							
					молодняки		средневозрастные		приспевающие		спелые и перестойные	
					га	тыс.куб.м	га	тыс.куб.м	га	тыс.куб.м	га	тыс.куб.м
в соответствии с проектной документацией, выполненной ФГУП "РОСЛЕСИНФОРТ", утвержденной 19.04.2015												

Средние таксационные показатели насаждений частей лесного участка

Целевое назначение лесов	Преобладающая порода	Состав насаждений	Возраст насаждений	Бонитет насаждений	Полнота древостоев	Средний запас древесины (куб.м/га)	
						средневозрастные	спелые и перестойные
в соответствии с проектной документацией, выполненной ФГУП "РОСЛЕСИНФОРТ", утвержденной 19.04.2015							

Арендодатель

В.И. Заблоцкий

А.И. Андреев

(подпись, печать)




Приложение №2
к дополнительному соглашению № 3 от "30" апреля 2015
к договору аренды частей лесного участка
№ 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.

Приложение № 4
к договору аренды частей лесного участка № 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.

**Цели и объемы использования лесов
на арендуемой части лесного участка**

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное)	Виды рубок	Единица измерения	Среднегодовые объемы использования лесов
Заготовка древесины (ликвидной) - всего				
Эксплуатационные	хвойное		куб. м	634
	мягколиственное		куб. м	6 420
Всего			куб. м	7 054
В том числе сплошные рубки				
Эксплуатационные	хвойное	сплошные рубки спелых и перестойных насаждений	куб. м	626
	мягколиственное	сплошные рубки спелых и перестойных насаждений	куб. м	6 420
	всего		куб. м	7 046
В том числе рубки ухода				
Эксплуатационные	хвойное	выборочные рубки	куб.м	8
	всего		куб. м	8

Арендодатель



В.И. Заблоцкий

(подпись, печать)

Арендатор



А.И. Андреев

(подпись, печать)

Приложение № 3
к дополнительному соглашению № 3 от "30" апреля 2015
к договору аренды частей лесного участка
№ 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.
Приложение № 5
к договору аренды частей лесного участка № 53/04/08 от «02» декабря 2008 г.

СРОКИ внесения арендной платы

(рублей)

Календарный план	Арендная плата, установленная по договору аренды части лесного участка, - всего	В том числе		
		в местный бюджет	в бюджет субъекта Российской Федерации	в федеральный бюджет
1	2	3	4	5
январь	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
февраль	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
март	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
апрель	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
май	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
июнь	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
июль	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
август	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
сентябрь	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
октябрь	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
ноябрь	12 262,0	0,0	0,5	12 261,5
декабрь	12 256,0	0,0	-5,5	12 261,5
Итого (за год)	147 138,0	0,0	0,0	147 138,0

Арендная плата по договору вносится Арендатором на счёт 40101810900000010007 в
Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001, получатель: УФК МФ РФ по Томской области (Департамент лесного
хозяйства Томской области)
ИНН 7017317947 КПП 701701001 ОКТМО 69 654 436

КБК 05311204012016000120 ("Плата за использование лесов в части минимального
размера арендной платы") - **147 138,0р.**

КБК 83811204014020000120 ("Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер арендной платы") - **0,0р.**

Арендодатель



В.И. Заблоцкий

Арендатор



А.И. Андреев

Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 1

ФИО: Черных Руслан Андреевич
дата выгрузки: 04.06.2016 13:22:16
пользователь: ruslan.ch92@mail.ru / ID: 3320823
отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»
на сайте <http://www.antiplagiat.ru>

Информация о документе

№ документа: 76
Имя исходного файла: ДИПЛОМНАЯ Итатский ЛЕСХОЗ ЧЕРНЫХ Р.pdf
Размер текста: 15345 кБ
Тип документа: Не указано
Символов в тексте: 62683
Слов в тексте: 6060
Число предложений: 246

Информация об отчете

Дата: Отчет от 04.06.2016 13:22:17 - Последний готовый отчет
Комментарии: не указано
Оценка оригинальности: 62.25%
Заимствования: 37.75%
Цитирование: 0%



Оригинальность: 62.25%
Заимствования: 37.75%
Цитирование: 0%

Источники

Доля в тексте	Источник	Ссылка	Дата	Найдено в
24.07%	[1] Приказ Минсельхоза РФ Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки	http://lenobl.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
21.48%	[2] Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки	http://law7.ru	26.07.2013	Модуль поиска Интернет
17.61%	[3] не указано	http://window.edu.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет